

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přístřešek v areálu fotbalového hřiště, Vinoř

JKSO:

Místo: Vinoř p.č. 572/1

CC-CZ:

Datum: 11.02.2014

Objednavatel:

MČ Praha-Vinoř, Bohdanečská 97, Praha 19

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

ing.arch.Ivan Zachar, V Podskalí 67, Praha 917

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přístřešek v areálu fotbalového hřiště, Vinoř

Místo: Vinoř p.č. 572/1

Datum: 11.02.2014

Objednavatel: MČ Praha-Vinoř, Bohdanečská 97, Praha 19

Projektant: ing.arch.Ivan Zachar, V Podskalí

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
94 - Lešení a stavební výtahy	0,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	0,00
99 - Přesuny hmot a sutí	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
723 - Zdravotechnika - přeložka plynovod	0,00
741 - Elektromontáže	0,00
749 - Hromosvod	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Přístřešek v areálu fotbalového hřiště, Vinoř

Místo: Vinoř p.č. 572/1 Datum: 11.02.2014
 Objednavatel: MČ Praha-Vinoř, Bohdanečská 97, Praha 19 Projektant: ing.arch.Ivan Zachar, V Podskalí
 Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	14,729	0,00	0,00
2	K	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	14,729	0,00	0,00
3	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	17,557	0,00	0,00
4	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,958	0,00	0,00
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	17,557	0,00	0,00
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	11,958	0,00	0,00
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	21,573	0,00	0,00
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,641	0,00	0,00
9	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	22,600	0,00	0,00
10	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	100,640	0,00	0,00

2 - Zakládání **0,00**

11	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	4,129	0,00	0,00
12	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	0,814	0,00	0,00
13	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	10,580	0,00	0,00
14	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	10,580	0,00	0,00
15	K	279113134	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř.	m2	35,600	0,00	0,00
16	K	279113135	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř.	m2	3,750	0,00	0,00
17	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,075	0,00	0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce **0,00**

18	K	342291131	Ukotvení zdí k betonovým konstrukcím (pilíře) ocelovými kotvami	m	26,400	0,00	0,00
19	K	348272113	Výplňová zeď tl 200 mm z tvarovek PlayBlok KB 20-7 A včetně zálivky betonem C 20/25	m2	43,200	0,00	0,00
20	K	348273111	Pilíř 400x400 mm z tvarovek PlayBlok KB 40-9 A včetně výplně betonem C 20/25	m	32,000	0,00	0,00
21	K	985324112	Impregnační gelový nátěr betonu dvojnásobný (OS-A)	m2	5,760	0,00	0,00

5 - Komunikace **0,00**

22	K	564722110	Podklad z vibrovaného štěrku 8-16 VŠ tl 50 mm	m2	85,650	0,00	0,00
23	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 200 mm	m2	85,650	0,00	0,00
24	K	564801111	Podklad ze štěrku tř. ŠD tl 30 mm	m2	92,420	0,00	0,00
25	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	92,420	0,00	0,00
26	M	592453080	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	94,268	0,00	0,00
27	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	16,800	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	M	592173030	obrubník betonový zahradní KB přírodní 50x5x20 cm	kus	36,000	0,00	0,00
29	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,378	0,00	0,00
30	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	100,640	0,00	0,00
31	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	100,640	0,00	0,00
32	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	58,472	0,00	0,00
33	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 988,048	0,00	0,00
34	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	58,472	0,00	0,00
35	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	58,472	0,00	0,00

94 - Lešení a stavební výtahy 0,00

36	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	54,240	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	--------	------	------

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00

37	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	100,640	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	---------	------	------

99 - Přesuny hmot a suti 0,00

38	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	138,639	0,00	0,00
----	---	-----------	---------------------------------------	---	---------	------	------

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

713 - Izolace tepelné 0,00

39	K	713191114	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí pásem asfaltovým položeným volně	m2	1,200	0,00	0,00
40	M	628211090	pás asfaltovaný R330 H	m2	1,380	0,00	0,00
41	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

42	K	723150371	Chráníčka D 108x4 mm	m	5,000	0,00	0,00
43	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

723 - Zdravotechnika - přeložka plynovod 0,00

44	K	72301	Potrubí izol.BRALEN DN 40mm	m	14,500	0,00	0,00
45	K	72302	Potrubí černé DN 40mm	m	16,000	0,00	0,00
46	K	72303	Polynet dutinka POP řezaná žlutá	m	15,000	0,00	0,00
47	K	72304	Objímka na potrubí komplet DN 15-50mm	ks	10,000	0,00	0,00
48	K	72305	Koleno varné DN 40mm	ks	8,000	0,00	0,00
49	K	72306	Izolace potrubí kaučukové EPDM	ks	1,000	0,00	0,00
50	K	72307	Montážní práce, položení a napojení potrubí	m	32,000	0,00	0,00
51	K	72308	Písek	ks	1,000	0,00	0,00
52	K	72309	Dopravné	soub	1,000	0,00	0,00
53	K	72310	Výkopové práce	soub	1,000	0,00	0,00
54	K	72311	Sada kyslík, plyn, svářecí drát, konopí	soub	1,000	0,00	0,00
55	K	72312	Revize + tlaková zkouška plyn. zařízení	soub	1,000	0,00	0,00
56	K	72313	Provozní režie	soub	1,000	0,00	0,00

741 - Elektromontáže 0,00

57	K	741101	Montáž hrubé instalace	soub	1,000	0,00	0,00
58	M	741101	materiál hrubá instalace		1,000	0,00	0,00
59	K	741102	Montáž podružný rozvaděč	soub	1,000	0,00	0,00
60	M	741102	Materiál podružný rozvaděč	sou	1,000	0,00	0,00
61	K	741103	Montáž kompletace	soub	1,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	M	741103	Materiál kompletace	soub	1,000	0,00	0,00
63	K	741104	Montáž osvětlení	soub	1,000	0,00	0,00
64	M	741104	Osvětlovací tělesa	soub	1,000	0,00	0,00
65	K	741105	Přesun hmot	soub	1,000	0,00	0,00
66	K	741106	Revize	soub	1,000	0,00	0,00

749 - Hromosvod

0,00

67	K	74901	Kompletní dodávka hromosvodu dle PD	soub	1,000	0,00	0,00
----	---	-------	-------------------------------------	------	-------	------	------

762 - Konstrukce tesařské

0,00

68	K	762082130	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím jedním řezem plochy do 320 cm ²	kus	17,000	0,00	0,00
69	K	762082230	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím dvěma řezy plochy do 320 cm ²	kus	17,000	0,00	0,00
70	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením	m ³	7,174	0,00	0,00
71	K	762085109	Montáž kotevnic želez L 70x70x7 mm délky 320 mm vč nátěru	kus	20,000	0,00	0,00
72	K	95396133	Kotvy chemickou patronou M 12 délky 500 mm do betonu s vyvrtáním otvoru	kus	40,000	0,00	0,00
73	K	762105114	Montáž svorníků M 12 délka 500 mm	kus	28,000	0,00	0,00
74	K	762332544	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného plochy do 450 cm ² s ocelovými spojkami	m	157,100	0,00	0,00
75	M	612222130	hranol konstrukční masivní KVH Nsi 160 x 200 x 8000 mm	m	32,000	0,00	0,00
76	M	612222145	hranol konstrukční masivní KVH Nsi 160 x 260 x 8000 mm	m	136,000	0,00	0,00
77	K	762342216	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm	m ²	111,750	0,00	0,00
78	M	605141120	řezivo jehličnaté, střešní latě surové dl 4 - 5 m	m ³	0,492	0,00	0,00
79	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m ³	7,174	0,00	0,00
80	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

764 - Konstrukce klempířské

0,00

81	K	764171537	LINDAB COVERLINE trapézový plech LLP 20 š 1000 mm tl 0,5 mm do 30°	m ²	111,750	0,00	0,00
82	K	764751113	Odpadní trouby Lindab kruhové rovné SROR D 120 mm	m	7,500	0,00	0,00
83	K	764751133	Odpadní trouby Lindab koleno BK D 120 mm	kus	2,000	0,00	0,00
84	K	764761132	Žlaby Lindab podokapní půlkruhové R velikost 150 mm s háky KFL 35	m	14,900	0,00	0,00
85	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

86	K	783721113	Nátěry syntetické tesařských konstrukcí lazurovacím lakem 3x lakování	m ²	180,674	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----------------	---------	------	------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00