

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**  
**č. objednatele: 00898/2016/36**  
**č. zhotovitele: 026/2015**

**Dnešního dne uzavřeli:**

**Objednatel :**

**Městská část Praha - Vinoř**

se sídlem: Bohdanečská 97, 190 17 Praha – Vinoř  
zastoupený: Františkem Švarcem, starostou  
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: František Švarc  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: František Švarc  
IČO: 002 40 982  
DIČ: CZ00240982  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,  
číslo účtu: 2000710319/0800

(dále jen "Objednatel")  
na straně jedné

a

**Zhotovitel :**

**Z & D stavební společnost, spol. s r.o.**

se sídlem: K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice  
zastoupený: Ing. Jaroslavem Mikanem, jednatelem  
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Mikan  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Marek Nesvačil  
IČO: 452 44 618  
DIČ: CZ45244618  
bankovní spojení: Komerční banka Praha 9  
číslo účtu: 348543081/0100 I

(dále jen "Zhotovitel")  
na straně druhé

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 026/2015 ze dne 7.12.2015 (dále jen „dodatek“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku:

## **1. Úvodní ustanovení**

1.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 7.12.2015 uzavřeli smlouvu o dílo č. 026/2015 jejímž předmětem je provedení stavebních prací v této smlouvě uvedených, souvisejících s realizací veřejné zakázky uveřejněné Objednatelům jako zadavatelem pod názvem „**Rekonstrukce suterénu zdravotního střediska na 3 třídy školní družiny ZŠ a rekonstrukce terasy střediska**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

1.2. S ohledem na skutečnost, že v rámci provádění rekonstrukce vznikla potřeba provedení dodatečných stavebních prací upravuje se v této souvislosti předmět díla (rozsah) o tyto dodatečné stavební práce a s tím související prodloužení doby plnění.

## **2. Předmět dodatku**

2.1 Na základě požadavku Objednatel se smluvní strany dohodly, že se předmět díla rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací jejichž nutnost vyplynula v průběhu rekonstrukce a s tím spojená změna konečného termínu plnění.

2.2 Podrobná specifikace víceprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2.3 V rámci vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že pro poskytnutí plnění díle tohoto dodatku platí pravidla stanovená ve Smlouvě o dílo, není-li v tomto dodatku stanoveno jinak.

## **3. Změna ceny díla**

3.1 Smluvní strany se dohodly, že celková cena dodatečných stavebních prací znamená v součtu navýšení ceny díla o **379 205,- Kč** bez DPH.

3.2 S ohledem na skutečnosti uvedené výše v tomto článku dodatku se smluvní strany dohodly, že celková cena díla vymezená v ustanovení čl. V. odst.5.1.Smlouvy o dílo se mění a nově činí **5 377 450,- Kč** bez DPH.

## **4. Změna doby plnění**

4.1. Smluvní strany se dohodly, že se prodlužuje lhůta provedení a termín pro dokončení a předání díla se mění a nově stanovuje na den 15.7.2016

## **5. Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Práva a povinnosti smluvních stran v tomto dodatku neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, výše v tomto dodatku neuvedená, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří tyto přílohy:


Příloha č. 1 – Soupis víceprací

Tento dodatek je uzavřen ve 4 vyhotoveních, z nichž MČ obdrží dvě paré stejnopisu.

Strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy:

V Praze dne 4.5.2016

Za objednatele



.....  
František Švarc  
starosta městské části



Michal Šiška

V Praze dne 4.5.2016

Za zhotovitele



.....  
Ing. Jaroslav Mikan  
jednatel společnosti

Z & D stav. spol. s.r.o.  
K Rybníčku 13  
190 15 Praha 9-Satalice  
DIČ: CZ45244618

## Školní družina Vinoř

### Soupis přípočtů a odpočtů

| Popis  | MJ  | výměra | jednotková cena | cena celkem |
|--|-----|--------|-----------------|-------------|
| řezání dvou otvorů v žib stěně tl. 40 cm viz.  |     |        |                 |             |
| 1 nabídka  | kpl | 1      | 214682          | 214 682 Kč  |
| 2 odpočet bourání otvoru ve zděné stěně<br>přeložka kabelů v m.č. 0.10 z důvodu        | m3  | 4,83   | -1150           | -5 555 Kč   |
| 3 osazení ocelové zsrubně<br>navýšení ceny za akustický podhled dle                    | mb  | 7,5    | 390             | 2 925 Kč    |
| 4 požadavku Hygienické Stanice Praha<br>osazení přečerpávacího zařízení v m.č. 0.05    | m2  | 175    | 95              | 16 625 Kč   |
| 5 vč. rozvodů  | kpl | 1      | 12900           | 12 900 Kč   |
| 6 sádrokartonové předstěna v m. č. 0.05<br>sádrokartonové kasíky pro zakrytí           | m2  | 13,5   | 690             | 9 315 Kč    |
| 7 stávajících rozvodů kanalizace   | mb  | 34     | 590             | 20 060 Kč   |
| 8 odpočet hliníkových vstupních dveří  | ks  | 1      | -108100         | -108 100 Kč |
| 9 přípočet plastového okna 1500/2000 mm  | ks  | 1      | 14160           | 14 160 Kč   |
| 10 montáž plastových oken  | m2  | 3      | 195             | 585 Kč      |
| 11 dodávka a montáž vnitřního parapetu<br>doplnění slaboproudých rozvodů dle           | mb  | 1,5    | 650             | 975 Kč      |
| 12 požadavku uživatele viz. nabídka  | kpl | 1      | 72524           | 72 524 Kč   |
| příprava rozvodů ÚT pro druhou část  |     |        |                 |             |
| 13 suterénních prostor 2x 22 mm vč. tep.<br>přeložka vodovodní přípojky v místě        | mb  | 48     | 201             | 9 648 Kč    |
| 14 příchodového chodníku do ŠD   | kpl | 1      | 11400           | 11 400 Kč   |
| demolice betonových ploch v místě nového<br>vstupu do objektu + vybourání a odvoz bet. |     |        |                 |             |
| 15 patky viz. samostatná příloha<br>doplnění rozdělovače v kotelně a propojení         | kpl | 1      | 42060           | 42 060 Kč   |
| 16 topného systému   | kpl | 1      | 24600           | 24 600 Kč   |
| stavební přípomoc pro přeložku   |     |        |                 |             |
| 17 přípojkových skříní elektroinstalace  | kpl | 1      | 17500           | 17 500 Kč   |
| přeložka plynového potrubí spojené s<br>18 přemístěním plynoměru                       | kpl | 1      | 22900           | 22 900 Kč   |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Cena celkem bez DPH</b> | <b>379 205 Kč</b> |
| DPH 21%                    | 79 633 Kč         |
| <b>Cena celkem vč. DPH</b> | <b>458 837 Kč</b> |

V Praze dne 4.5.2016

Marek Neivažil  
vedoucí výrobního odboru

Z & D stav. spol. s.r.o.  
 K Rybníčku 13  
 190 15 Praha 9-Satalice  
 DIČ: CZ45244618

- Tel. + fax: 286 852 267
- e-mail: [zdg@zd.cz](mailto:zdg@zd.cz) , [www.zd.cz](http://www.zd.cz)
- *Držitel certifikátu environmentálního managementu pro provádění a rekonstrukci pozemních a inženýrských staveb*

**Městská část Praha – Vinoř  
Bohdanečská 97  
190 17 Praha - Vinoř**

### **Cenová nabídka**

Na základě Vaší poptávky si Vám dovoluujeme předložit konkrétní cenovou nabídku na požadované řezací práce.

Požadované dveřní otvory mají následující rozměry. Výška 3,200 x šířka 2,280mm a výška 3,200 x šířka 1,500mm ve stěně tl. 400mm.

Práce provedeme stěnovou pilou postupným rozřezáním na manipulovatelné bloky.

Postup bude u obou otvorů stejný. Nejprve vyřízneme drážku v nadpraží o šířce 2,68m (resp. 1,9m) a výšce 0,225m (do té pak osadíte překlad I200). Následně pod touto drážkou vyřízneme okno pro možnost manipulace s jednotlivými bloky finální fragmentace.

Okno bude mít šířku 2,28m (resp. 1,5m). Drážky a okna u obou otvorů budou rozděleny odvrty na manipulovatelné díly.

Pak přistoupíme k vyřezávání jednotlivých otvorů. Počet řezů a hmotnost jednotlivých bloků je patrný v řezacích plánech, které tvoří přílohu nabídky. V rozích a na koncích délicích řezů odvrátíme pomocné jádrové vrty pro zamezení přeřezů do stěn.

Stěnová pila je chlazená vodou, kterou průběžně budeme ze země odsávat průmyslovým vysavačem. Napájení stěnové pily je 380V (minim. 25A) – prosím o prověření možnosti v místě provádění prací).

#### **Cenová nabídka na výše popsané práce:**

**Cena popsaných prací pro otvor 2,28 x 3,2m ..... 119 117,-Kč**  
**Cena popsaných prací pro otvor 1,5 x 3,2m ..... 95 565,-Kč**

Cena je uvedena bez DPH

- cena zahrnuje řezací a vrtací práce
- termín: smluvně
- stavební připravenost: napětí 380V + 220V, tlaková voda, odpad (výlevka – WC)

**ELEKTROINSTALACE**

Středisko Vinoř

**SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝMĚR, DODÁVEK A PRACÍ****soubor: ELEKTROINSTALACE - slaboproud****Soupis přípočtů a odpočtů**

| položka , popis   | měrná jednotka | množství | jednotková cena [Kč] | celková cena [Kč] | poznámka |
|---|----------------|----------|----------------------|-------------------|----------|
| <b>CELKEM (součet přímých "A" a ostatních nákladů "B")</b>          |                |          |                      | <b>72 524</b>     | bez DPH  |
| <b>A) PŘÍMÉ NÁKLADY (součet)</b>                                    |                |          |                      | <b>71 084</b>     | bez DPH  |
| <b>B) OSTATNÍ NÁKLADY (součet)</b>                                  |                |          |                      | <b>1 440</b>      | bez DPH  |
| podružný materiál   | kpl            | 1        | 480                  | 480               |          |
| doprava   | kpl            | 1        | 960                  | 960               |          |
| <b>antény</b>   |                |          |                      |                   |          |
| koaxiální kabel   | m              | 200      | 13                   | 2 600             |          |
| krabice KO  | ks             | 3        | 6                    | 18                |          |
| anténní záseвка   | ks             | 3        | 238                  | 714               |          |
| tubka PVC   | m              | 70       | 9                    | 630               |          |
| vkádací lišta   | m              | 10       | 20                   | 200               |          |
| montáž  | kpl            | 1        | 7 313                | 7 313             |          |
| <b>kamera</b>   |                |          |                      |                   |          |
| kabel UTP   | m              | 30       | 9                    | 270               |          |
| tubka PVC   | m              | 20       | 9                    | 180               |          |
| montáž  | kpl            | 1        | 1 238                | 1 238             |          |
| <b>videotelefony</b>  |                |          |                      |                   |          |
| koaxiální kabel   | m              | 30       | 13                   | 390               |          |
| kabel UTP   | m              | 10       | 9                    | 90                |          |
| tubka PVC   | m              | 20       | 9                    | 180               |          |
| montáž  | kpl            | 1        | 1 540                | 1 540             |          |
| odečet audio dle nabídky  | kpl            | 1        | -7 658               | -7 658            |          |
| videotelefony dle zadání (dvě tabla/5,3V, tři telefony) dodávka kpl |                |          |                      |                   |          |
| tabla   | kpl            | 1        | 20 770               | 20 770            |          |
| telefony  | kpl            | 1        | 20 329               | 20 329            |          |
| napaječ, konfigurátory  | kpl            | 1        | 4 930                | 4 930             |          |
| montáž  | kpl            | 1        | 3 950                | 3 950             |          |
| barevná kamera s kartou (záznam je v kameře)                        |                |          |                      |                   |          |
| montáž  | kpl            | 1        | 11 200               | 11 200            |          |
| montáž  | kpl            | 1        | 2 200                | 2 200             |          |

## Demolice betonových ploch a betonové patky

| Popis  | MJ             | Výměra | Jedn. cena | Cena   |
|--|----------------|--------|------------|--------|
| <b>SO 1-40-03 bourání betonových ploch</b>   |                |        |            |        |
| <b>001: Zemní práce</b>  |                |        |            |        |
| 1. Odstranění podkladu pl do 50 m <sup>2</sup> z betonu proužka š 150 mm   | m <sup>2</sup> | 45,0   | 520,00     | 33 701 |
| 2. Odstranění betonové patky postupným bouráním  | m <sup>3</sup> | 4,5    | 2 269,00   | 23 470 |
|  |                |        |            | 10 301 |
| <b>005: Přesun hmot MSV</b>  |                |        |            |        |
| 3. Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodotěsnou dopravu  | t              | 19,35  | 205,00     | 8 359  |
| 4. Odvoz sml a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se slážením - AUTOMOBIL-NOSIČ KONTEJNERŮ, VELKOBEMOVÝ KONTEJNER | t              | 19,35  | 227,00     | 3 967  |
|  |                |        |            | 4 392  |