ÚSEK 1

ÚSEK 2

VĚTEV A

KANALIZAČNÍ ŘAD STOKA C dl. 126,81 m

KANALIZAČNÍ ŘAD STOKA B dl. 148,87 m

ZMĚNA SO.101, 102
- NAVOJENÍ CHODNÍKU PRO PĚŠÍ + PŘECHOD PRO CHODCE
- ZRUŠENÍ PŘELOŽKY LAMPY VO
- PŘIDÁNÍ NĚKOLIKA SVISLÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK
- POSUN ULIČNÍCH VPUSTÍ UV 56 A UV 57

ZMĚNA SO.101, 102
- POSUN VSAKOVACÍHO PŘÍKOPU
- ÚPRAVA A PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁV. ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Stávající vtokový objekt vybourat
Nový vtokový objekt - horská vpusť s mříží
+ napojení na stávající stoku a silniční příkop
(nutno ověřit dimenzi, materiál a hloubku uložení stávající stokyl)
Vyvýšení do horské vpusti (kota potrubí 226,80 m n.m.)
- napojení přes koleno 30°

Nový vtokový objekt
s opevněním dna
nátokové plochy
Nátok do propustku
(kóta potrubí 226,94 m n.m.)
Stávající vtokový objekt vybourat

ZMĚNA SO.301
- POSUN VTOKOVÉHO OBJEKTU A ÚPRAVA PROPUSTKU

ZMĚNA SO.202
- PŘIDÁNÍ STAVĚBNÍHO OBJEKTU
SO.202 - PROPUSTEK KM 0,438 85

LEGENDA PLOCH, ZNAKŮ A ČAR

	KOMUNIKACE PRO AUTOMOBILY(VOZ) ODPRAVY - ASFALTOVÝ KRYT DLE KONSTRUKČNÍHO SOUBORYTU KS Ia.
	KOMUNIKACE PRO AUTOMOBILY(VOZ) ODPRAVY - NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STÁV. ASFALTOVÝ KRYT DLE KONSTRUKČNÍHO SOUBORYTU KS Ib.
	KOMUNIKACE PRO AUTOMOBILY(VOZ) ODPRAVY - NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STÁV. ASFALTOVÝ KRYT - PŘEDLÁŽDĚNÍ DLE KONSTRUKČNÍHO SOUBORYTU KS Ic.
	AUTOBUSOVÝ ZÁLIV - KRYT ZE ŽULOVÝCH KOSTEK VELIKOSTI DLE KONSTRUKČNÍHO SOUBORYTU KS Id.
	VJEZDOVÉ OSTROVKY - KRYT ZE ŽULOVÝCH KOSTEK VELIKOSTI DLE KONSTRUKČNÍHO SOUBORYTU KS Ib.
	CHODNÍK - KRYT Z BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY BARVY TYMBU CIHLA DLE KONSTRUKČNÍHO SOUBORYTU KS Ie.
	VJEZDY - KRYT Z BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY TMAVĚ ŠEDÉ BARVY TYMBU CIHLA DLE KONSTRUKČNÍHO SOUBORYTU KS Ie.
	CHODNÍK - NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STÁV. - KRYT Z BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY BARVY TYMBU CIHLA DLE KONSTRUKČNÍHO SOUBORYTU KS Ie.
	VJEZDY - NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STÁV. - KRYT Z BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY BARVY TYMBU PODLE STÁVAJÍCÍHO STÁVU DLE KONSTRUKČNÍHO SOUBORYTU KS Ie.
	PLOCHA ZELENĚ ZAVLAŽOVANÁ DLE KONSTRUKČNÍHO SOUBORYTU KS V.
	PLOCHA NAČERNU (PLAŠTĚNÍ ŘEŠENO KAMENIVU) DLE KONSTRUKČNÍHO SOUBORYTU KS VI.
	NEPEVNÉNÍ KRAJNICE, NEZPEVNĚNÉ VJEZDY - STĚRKOVÝT ŠO 0/32
	RELIÉFEM DLAŽBA ČERVENÉ BARVY
	CHRÁNIČKA PVC DN 110 (DOCHRANA KABELOVÉHO VEDENÍ)
C.22	KACENÍ DŘEVI-Mn

LEGENDA STÁV. INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

STÁVAJÍCÍ	DRUH IS
	SDĚLOVACÍ PODZEMNÍ VEDENÍ
	SDĚLOVACÍ PODZEMNÍ VEDENÍ - NEPROVOZOVANÉ
	RADIOVÉ SÍTĚ
	OPTICKÉ VEDENÍ
	SILNOE VEDENÍ NADZEMNÉ NN
	SILNÉ VEDENÍ NADZEMNÉ VN
	SILNÉ VEDENÍ PODZEMNÉ NN
	SILNÉ VEDENÍ PODZEMNÉ VN
	SILNÉ VEDENÍ PODZEMNÉ VVN PRE
	PLYNOVOD STŘEDOTLAK
	VODOVOD
	KANALIZACE - TLAKOVÁ
	KANALIZACE - PŘÍPOJKY
	KANALIZACE - STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ
	VĚŘEJNÁ OSVĚTLENÍ
	PODZEMNÍ SÍTĚ ZAKREUJEME DO PORUCHOVÝCH OPRAVUJÍ TĚCHTO SÍTÍ PŘÍSL ZAHÓŽETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO VYTYČIT

STAVEBNÍ OBJEKTY

SO. 101	KOMUNIKACE A AUTOBUSOVÉ ZÁLIVY
SO. 102	CHODNÍKY - VJEZDY A ZÁLIVY
SO. 201	MOST EV. Č. 2444-4 V KM 0,242 00
SO. 202	PROPUSTEK V KM 0,438 85
SO. 301	DEŠŤOVÁ KANALIZACE
SO. 302	PŘÍLOŽNÍ VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ ŘADY
SO. 401	PŘÍLOŽNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ
SO. 402	PŘÍLOŽNÍ SILOVÉ VEDENÍ
SO. 403	PŘÍLOŽNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO. 501	PŘÍLOŽNÍ PLYNOVÉHO VEDENÍ

LEGENDA PŘEKLÁDANÝCH A NOVĚ NAVRHOVANÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

SO. 301	NAVRŽENÁ NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
SO. 302	NAVRŽENÉ PŘÍLOŽNÝ VODOVODNÍHO A KANALIZAČNÍHO ŘADU
SO. 401	NAVRŽENÉ PŘÍLOŽNÉ SDĚLOVACÍHO VEDENÍ SPOLEČNOSTI CETIN
SO. 402	NAVRŽENÉ PŘÍLOŽNÉ SILOVÉHO VEDENÍ SPOLEČNOSTI ČEZ
SO. 403	NAVRŽENÉ PŘÍLOŽNÝ VEŘEJNÉHO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
SO. 501	NAVRŽENÉ PŘÍLOŽNÝ PLYNOVÉHO VEDENÍ

LEGENDA PLOCH, ZNAKŮ A ČAR NAVRŽENÉ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Š08	NOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA KANALIZACE
Š08	STÁVAJÍCÍ REVIZNÍ ŠACHTA KANALIZACE
UV 25	NOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ
	RUŠENÁ STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ VPUSŤ
	RUŠENÉ POTRUBÍ STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
	DEŠŤOVÁ KANALIZACE - NOVÉ ŘADY
	DEŠŤOVÁ KANALIZACE - NOVÉ PŘÍPOJKY

KLAD LISTŮ



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ SI MUSÍ ZHOTOVITEL NECHAT VYTYČIT DISTULICÍ INŽENÝRKÉ SÍTĚ!!

Objednatel:

STŘEDOČESKÝ KRAJ
ZBOROVSKÁ 11, PRAHA, 150 21

Středočeský kraj

Ředitel ateliéru	Zodpovědný projektant	Tech. kontrola	Vypracoval
Ing. Jiřík J.	Ing. Jiřík J.	Ing. Adamů J.	Ing. Adamů J.

CR PROJECT
CONSTRUCTION & TRADE

CR PROJECT s.r.o. Pod KORKOVNOU 319, 250 01 Brandýs n/Labem
tel.: +420 326 700 666 IČO: CZ679 - +420 604 602 539
fax: +420 326 700 600 e-mail: info@crproject.cz
URL: http://www.crproject.cz

Stavba: III/2444 A III/0105A PŘEZLETICE, PRŮTAH - III. ETAPA	HIP: Ing. Jan Adamů
Část: C - SITUAČNÍ VÝKRESY	Číslo zakázky: 2014 - 088.1
Objekt: -	stupeň dokumentace: DOSP (ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM)
Obsah: KOORDINAČNÍ SITUACE - ČÁST 1	datum: 02.2025
	měřítko: 1:250 formát: 14xA4
	výkres číslo: 03 výtisk číslo:
název dig.souboru:	číslo přílohy:

Stavba_III_05 2025_DOSP.dwg C - 03